

# 질문 · 서면 답변서

질문의원명	신 교 선	평 창 군 의 회
질문대상자	평 창 군 수	
<p><b>&lt;질문요지&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 봉평상수도 자금별 투자현황과 기체상황?</li> <li>2. '98. '99 각종 시설공사의 설계변경내역?</li> <li>3. 쓰레기처리(읍면), 분뇨처리장의 민간위탁 운영계획은?</li> </ol>		
<p><b>&lt;답변요지&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 봉평상수도 자금별 투자현황과 기체상황? ○ 불임1)과 같습니다.</li> <li>2. '98. '99 각종 시설공사의 설계변경내역? ○ 불임2)와 같습니다.</li> <li>3. 쓰레기처리(읍면), 분뇨처리장의 민간위탁 운영계획은? ○ 불임3)과 같습니다.</li> </ol>		

붙임1)

□ 봉평상수도 자금별 투자현황과 기채현황

○ 연도별, 재원별 투자현황

구 분	합 계	'95	'96	'97	'98	'99	2000
계	9,111	1,662	1,250	1,250	1,000	1,200	2,749
도 비	750		250				500
군 비	2,273					862	1,411
용 자	3,588		1,000	1,000	1,000		588
부담금	2,500	1,662		250		338	250
사업내역		도수관200m 정수장토공 9,504m' 송수관 : 6,305m 휘닉스배수지	곽수 1지 침선지 2지 송수관 3,3320m	여과지 3지 배수관153m	침전지방수 여과사설치 배수지1지 집수매거 200m	진입도로: 335m 도수관200m 취수펌프실 1동	송수관: 1,350m 배수관: 6,431m 송수펌프실 1동

○ 기채상환 내역

자 금 구 분	발 행 액			상 환 액			잔 액			비 고	
	발행일	계	원 금	이 자	계	원 금	이 자	계	원 금		이 자
계	3 건	4,627,924	3,000,000	1,627,924	402,539	-	402,539	4,225,355	3,000,000	1,225,355	
지 역 개 발 기 금	97.12.26 99.1.2	1,509,274	1,000,000	509,274	124,274	-	124,274	1,385,000	1,000,000	385,000	2년거치 10년균분 상환 (6.5~7%)
재 특 용자금	96.1.3	1,640,500	1,000,000	640,500	229,145	-	229,145	1,411,355	1,000,000	411,355	5년거치 10년균분 상환 (6.1%)

붙임2)

□ 각종 시설공사의 설계변경 내역

(단위:천원)

공사명	사업량		사업비			사업기간	변경사유
	당초	변경	당초	변경	증감		
평창군분뇨처리장 증설공사	분뇨처리장 증설 20kl/일 30~150kl) 질소인제거 시설 1식		617,297	717,633	100,336	'97.7월~'99.8.29	액상부식조의 용량 증설과 관급기계 설비의 사급변경 및 물가변동에 의한 설계변경(전기)액상부식조 증설로 부로 위 용량 증가 및 지하매설 전선관 전선이설 물가변동에 의한 설계변경
방림면사무소 청사 누수방지 시설공사		스틸그레이팅 20m갑, 시멘트 몰탈방수 18m' 중 경계석 15m갑	49,102	49,102	-	'98.6.17~7.31	
운교1리 소교량 가설공사		접속포장 123m' 흙관 14분 삭감 철근수량 계상	55,786	55,582	2,796	'99.5.21~8.18	-토지소유자의 반대로 당초설계상 접속포장 123m'를 공구변경시행 -세월교 공사시 흙관을 하상쪽에 맞게 14분으로 삭감
계촌2리 마을회관 신축공사		U젯트모터로 변경, 하향식→상향식보일러변경	10,080	10,991	911	'99.3.31~6.22	-지하수개발시공에 있어 당초 설계된 지상모터로써는 30m를 양수불가 -순환이 원활한 상향식보일러 교체
계촌6리 마을회관 신축공사		U젯트모터로 변경, 하향식→상향식보일러변경	10,287	10,906	619	'99.3.31~6.22	-지하수개발시공에 있어 당초 설계된 지상모터로써는 30m를 양수불가 -순환이 원활한 상향식보일러 교체
청사보안등 설치공사	보안등 13등	보안등 16등	16,400	19,900	3,500	'99.8.2~9.30	
종합문화예술회관 건립			6,793,884	7,365,416	571,532		-전실마감,분장실마감,접이식의자,1층 갤러리 안전철망,파고라설치 등
평창군농업기술센터 청사 증축공사		외벽체:화강석 조경수 변경 오수정화조 섬모상 여재 및 스틸플레이트 커버 변경	1,424,763	1,617,242	192,479		-외벽체 변경 -오수정화조의 생물화학적 산소요구량의 강화로 인한 섬모상 여재 및 스틸플레이트 커버의 변경 -현장 상황 및 기후에 따른 조경수 변경
		물가변동	1,617,242	1,689,373	72,131		-물가변동

## '98.시설공사 설계변경 내역

공사명	계약금액(천원)		사업량		착공일	준공일	계약자
	당초	변경	당초	변경			
수항리암거설치공사	4,931	4,713	BOX 2×1.2 1개소	BOX 2×1.2 1개소 출판매설1개소	'98. 4.28	'98. 5.21	(주)경득건설 정의진
진부체육공원조성공사	25,830	39,879	진입로정비 L=128 주차장설치 옹벽석축	진입로정비 L=128 주차장설치 옹벽석축125 절토2921 성토2301	'98. 3.27	'98. 6. 9	대양건설 권상만
상월오개1 소교량 가설공사	36,800	46,601	옹벽 L=40 H=3.5 교량 L= 9 H=5	옹벽 L=12 H=2.3 교량 L= 8 H=2.5 옹벽 L=15.5 H=3.0 교량 L= 9 H=5.0	'98. 4.15	'98. 7.20	석청건설(주) 민두식
하진부2 마을안길 포장공사	9,980	13,140	포장 L=255 B=4	포장 L=255 B=4 L=82 B=3.5	'98. 4. 6	'98. 5.30	(주)다우 심현정
하진부8 도수로개 량공사	13,980	39,464	도수로 L=81	도수로 L=81 취수로 L=12 역T옹벽L=7 찰쌓기 L=90	'98. 4.10	'98.10. 9	(주)경득건설 정의진
동산리도수로공사	37,560	39,120	도수로 L=116 취수옹벽 L=18	도수로 L=116 취수옹벽 L=17	'98. 7.24	'98. 9.26	(합)국해건설 조국현
봉산리소교량가설 공사	21,600	19,396	암거2.0×3.0 b=5.5	암거2.0×2.5 b=5.5	'98. 8.29	'98. 9.29	(주)태창 김중기
신기리소교량가설 공사	25,560	27,905	찰쌓기 A=121.4 L=35.5	찰쌓기A=139.8 L=41	'98. 8.29	'98. 9.29	(주) 태창 김중기
상진부3 경로당신 축공사	48,636	54,040	콘포 A=121.4 L=35.5	사업량 A=83.80	'98.10.21	'98.12.21	(주) 대양 박봉영
진부체육공원진입 로포장공사	36,222	39,435	콘포 A=470	콘포 A=566	'98.11.21	'98.12.17	동양건설(주) 김민숙

## '99.시설공사 설계변경 내역

공사명	계약금액(천원)		사업량		착공일	준공일	계약자
	당초	변경	당초	변경			
진부우회도로가로 등설치공사	41,236	43,950	가로등30기 분전반1식	가로등31기 분전반1식	'99. 4.26	'99. 6. 8	신일전업 송영식
탑동리마을안길포 장공사	29,849	31,841	콘포L=480,B=4 A=22.7,순성토194 횡배수관20	콘포L=480,B=4 A=23.17,순성토196 횡배수관25	'99. 6.25	'99. 8.23	대양건설 권상만
두월2마을안길포 장공사	30,409	33,630	콘포1공구L=400,B=4 2공구L=358,B=4	콘포1공구L=400,B=4 2공구L=358,B=4	'99. 6.285	'99. 8.27	동도건설 전영택
화의리교량가설공 사	37,383	40,180	교량L=12 B=5 유효폭4 사각폭60	교량L=12 B=5 유효폭4 사각폭45	'99. 8.11	'99. 9.20	청송개발(주) 김종관
'99국제관광엣스 포대비도로변불량 환경정비공사	9,000	10,000	지붕도색14개소 A=2159	지붕도색19개소 A=2481	'99. 7.20	'99. 8. 6	진부포인트 김근모
송정2마을안길덧 씨우기공사	19,000	20,000	덧씨우기L=845 B=4 A=3.380	덧씨우기L=810 B=3.2-4 A=2,992 횡배수관D=450 L=5	'99. 8.11	'99. 9.14	대양건설(주) 권상만
하진부3한산동천 수해복구공사	24,088	25,594	찰쌓기 L=158 A=231	찰쌓기L=171 A=244	'99. 3.20	'99. 5.16	석창건설(주) 민두식
하진부3소교량수 해복구공사	12,120	17,150	라멘교 L=6.4 B=4	라멘교 L=6.6 B=4	'99. 3.20	'99. 6.15	석창건설(주) 민두식
신기천수해복구공 사	17,382	26,327	찰쌓기 L= 90 A=146	찰쌓기L=126 A=229	'99. 3.20	'99. 5.12	대도건설(주) 안국중
보릿재천수해복구 공사	87,945	86,153	찰쌓기 L=466 A=785	찰쌓기L=472 A=799	'99. 3.20	'99. 5.12	동도건설(주) 전영택
거문리농로수해복 구공사	60,742	65,000	찰쌓기 L=425 A=590	찰쌓기L=500 A=584	'99. 3.20	'99. 6.28	럭키건설(합) 권용애
곡건천수해복구공 사	76,790	73,760	찰쌓기 L=326 A=701	찰쌓기L=321 A=699	'99. 3.20	'99. 6.30	태창건설(합) 유인섭
약수동천수해복구 공사	38,388	36,528	찰쌓기 L=191 A=378	찰쌓기L=216 A=362	'99. 3.20	'99. 6.15	동양건설(주) 김민숙
호명천수해복구공 사	4,275	5,468	돌망태 L= 20 A=140	돌망태L= 20 A=170	'99. 3.20	'99. 5. 1	대양건설(주) 권상만
병두골천수해복구 공사	20,174	22,304	찰쌓기 L=117 A=204	찰쌓기L=116 A=212	'99. 3.20	'99. 5.31	동양건설(주) 김민숙

## '99.시설공사 설계변경 내역

공사명	계약금액(천원)		사업량		착공일	준공일	계약자
	당초	변경	당초	변경			
송정소교량수해복구공사	16,876	17,124	찰쌍기 L= 20 A= 52 라멘교 L= 10 B= 4	찰쌍기L= 24 A= 65 라멘교L=8.2 B= 4	'99. 3.20	'99. 6.16	(주)다우 심현정
상월오개 농로수해복구공사	25,428	26,487	찰쌍기 L=157 A=244	찰쌍기L=138 A=278	'99. 3.20	'99. 5.10	(주)다우 심현정
호명리농로수해복구공사	13,413	17,130	찰쌍기 L= 56 A= 56	찰쌍기L= 76 A= 82	'99. 3.20	'99. 5.17	(주)다우 심현정
윗쌀면이천수해복구공사	34,683	42,062	찰쌍기 L=254 A=327	찰쌍기L=292 A=400	'99. 3.20	'99. 5.10	(주)다우 심현정
거문리신일승집앞소교량수해복구공사	16,168	19,426	찰쌍기 A=60 라멘교 L=6.6 B=4	찰쌍기, A=94 라멘교 L=6.6 B=4	'99. 3.20	'99. 5.24	(주)경득건설 정의진
거문리소교량수해복구공사	31,353	34,473	BOX 5×2×3련 b=5	BOX 5×2×3련 b=5 찰쌍기L=7연장시공 석축추가시공A=38	'99. 3.20	'99. 5.19	(주) 경득건설 정의진
거문리농기계보관창고앞수해복구공사	17,124	31,026	BOX5×1.5×1련 b=5 A=86	BOX5×1.5×1련 b=5 A=129	'99. 3.20	'99. 6.28	"
국건천수해복구공사	35,634	56,949	찰쌍기 A=346 L=298	찰쌍기A=544 L=474	'99. 4.14	'99. 6.15	동양건설(주) 김민숙
체육공원부지확장및부대시설공사	28,059	28,000	토공 723 웬스 L=60	토공 1761 웬스 L=63 파고라 2개소	'99. 3.20	'99. 5. 3	"
하진부천(곰은골)수해복구공사	21,121	22,470	찰쌍기1공구L=40 A=88 2공구L=56 A=168	찰쌍기 1공구L=40 A=124 2공구L=56 A=168	'99. 7.20	'99. 9.10	(주) 다우 심현정
마평2 암거설치공사	9,943	10,467	BOX(2×1)1개소 L=14	BOX(2×1)1개소 L=15	'99. 7.20	'99. 9.18	"
호명천수해복구공사	19,000	20,000	L=100 A=150	L=100 A=150	'99. 8.24	'99.10.22	청송개발(주) 김종관

# '98, '99각종시설공사의 설계변경내역

(단위 : 천원)

년도별	공사명	사업량	사업비	계약금액				설계변경사유
				도급액			관급액	
				당초	변경	증감		
계	10개 사업		468,899	310,162	342,276	32,114	120,189	
98	유천2리소교량	L=12m, B=6m	60,000	42,550	51,633	9,083	8,367	교량과손방지 날개벽설치
	수하리농로포장	L=213m, B=3.5m	20,000	18,793	18,793	-	-	농로폭확장
	차항2리교량가설	L=11m, B=6.6m	70,081	50,439	60,365	9,926	9,716	통수량및계획고 변경
	차항2리마을안길포장	L=185m, B=4m	33,000	20,440	21,506	1,066	10,324	계획고상승 및 도로연장
99	차항유천지구수해복구	석축L=75m 옹벽L=31m 포장L=94m	48,697	34,250	36,069	1,819	12,628	암반노출로길이 연장및폭확장
	용산리수해복구	석축L=129 m,A=243m <sup>2</sup>	29,082	22,960	22,960	-	4,655	수해위험지구 연장시공
	유천3리군도12호선수해복구	포장L=67m B=6m	10,175	4,700	4,988	288	5,187	동일폭으로확장
	횡계수하지구마을안길포장	1공구L=59 2공구L=280	31,514	14,430	15,192	762	16,322	물량산출조정 (현장과부합)
	용산2리소교량가설	라멘교L=10 B=6m	51,350	39,620	45,250	5,630	6,100	배수틀위환흡관 설치
	군부대진입로포장	L=706m, B=3-6.5m	115,000	61,980	65,520	3,540	46,890	토사유출방지옹 벽조정및유수소 통을위한맨홀설 치

# 각종 시설공사의 설계변경 내역

98년도

(단위:천원)

연번	공사명	사업비			사업량		공사기간	변경사유	시공업체		비고
		당초	변경	증감	당초	변경			주소	상호명	
1	봉평중고 도로 보수	2,520	3,560	1,040	pe우수반이(510×410×600) 3개소 집수경(0.9×0.9×1.0) 2개소	pe우수반이(510×410×600) 3개소 집수경(0.9×0.9×1.0) 2개소 집수경 뚜껑(0.95×0.95 T=4m/m)	99. 6. 18-99.8.21	장마철 통행 불편 해소	평창 평창 하리 137-42	(주) 광해건설 김 연하	
2	창동1리 하수도	16,954	12,541	△4,413	맨홀 5개소 흡관(φ600mm L=152m) 61본	맨홀 4개소 흡관(φ600mm L=152m) 48본	99.11. 10-99.12.21	하수도 노선변경	평창 방림 방림 671-5	(합) 국제건설 조 국현	
3	원길2리 도수로 정비	44,000	49,590	5,590	도수로(2.0×1.4) L=190m	도수로(2.0×1.4) L=190m	99. 4. 1-99.5.20	관급철근 수급 지연 에 따른 사급 전환	평창 평창 주진 516-7	대도건설(주) 전 영택	
4	창동2리 하수도정비 및 보수	30,680	54,000	23,320	흡관(φ450mm L=145m) 58본 표층(T=7Cm) 11.95A 보조기층(T=20Cm) 117m'	흡관(φ450mm L=145m) 58본 표층(T=5Cm) 12.8A 보조기층(T=7Cm) 233m'	99. 7. 14-99.10.21	현지어건 변경	평창 평창 주진 475-1	백광건설(주) 백 철규	
5	면은2리 농로포장	7,600	8,250	650	con'c포장 L=120m, B=4m 배수관(φ450mm) 4본	con'c포장 L=164m, B=3m 배수관(φ450mm) 4본	99. 4. 14-99.5.21	현지 여건 불부합	평창 방림 방림 671-5	(합) 국제건설 조 국현	
6	덕저2리 소교량 가설	25,587	33,300	7,717	라멘교 L=12m, B=5m	라멘교 L=12m, B=5m, 석축 L=13m, H=2.0m	99. 3. 31-99.8.7	주민통행 불편 해소	평창 방림 방림 671-5	(합) 국제건설 조 국현	
7	창동4리 농로 포장	9,200	12,438	3,238	con'c포장 L=140m, B=3m 배수관(φ1000mm) 2본 (φ450mm) 2본	con'c포장 L=23m, B=3m 배수관(φ1000mm) 2본 압거(2@2.0×2.0) L=6m 날개벽SKEW30=2개	99. 9. 21-99.11.21	주민 통행 불편 해소	평창 방림 방림 671-5	(합) 국제건설 조 국현	



# 각종 시설공사의 설계변경 내역

99년도

(단위:천원)

연번	공 사 명	사 업 비			사 업 량		공사기간	변경사유	시공업체		비고
		당초	변경	증감	당 초	변 경			주 소	상호명	
1	남안동마을 섬디 설치	19,590	15,485	△4,105	방호벽 배수맨홀 1식 석축 L=18m, H=1.5-2.0m 취수관로 (φ15mm L=108m) 거북이식 1식 흡관(φ1000mm L=20m)	방호벽 배수맨홀 1식 자연식 쌓기 69.2㎡ 취수관로 (φ15mm L=108m) 거북이식 1식, 나무심기 1식 흡관(φ1000mm L=20m)	99. 6. 15-99.7.5	생가의 고전미 고려	평창 봉평 무이 831-12	(주) 가나건설 심 용섭	
2	평촌2리 형제보 수해복구	14,824	18,290	3,466	취입보 L=10m, 용벽 L=25m, H=1.5m 도수로(700×700) L=10m 석축 L=26m, H=1.4m	취입보 L=10m, 용벽 L=25m, H=1.5m 수로관(800×700) L=70m 35본 석축 L=100m, H=1.4m	99. 3. 22-99.6.7	주민편의도모 현지여건 불부합	평창 평창 하리 235-5	(주) 다솔건설 조 대규	
3	면은1리 경로당앞 소취천	28,880	30,910	2,030	석축 L=240m, H=2.0m	석축 L=220m, H=2.0m 암거 (15×15) B=5m con'c포장 L=55m, B=4m	99. 7. 27-99.9.14	주민편의도모 현지여건 불부합	평창 평창 하리 137-42	(주) 창학건설 김 연하	
4	유포1리 이장길 뒤 농로	7,008	13,527	6,519	도로포장 L=160m, B=3m 흡관(φ300mm L=5m)	도로포장 L=160m, B=3m 흡관(φ300mm L=5m) 박스(3×1.5) - 5m 날기벽 1식	99. 3. 22-99.5.21	유수소통 원활	평창 봉평 창동 293	정안건설(주) 신 익교	
5	무이2리(만족리) 농로 수해	17,037	26,699	9,662	박스(3×2×3) - 5m 석축 L=20m, H=2.0m	라멘조 L=10m, B=5m 석축 L=20m, H=3.0m	99. 3. 12-99.6.14	하천부산물 유입계거	평창 도암 형제 371-10	태호건설 이 법연	
6	면은1리(김학성)소교량 수해	87,067	73,725	△4,105	슬라브교 L=21m, B=5m	라멘교 L=21m, B=5m, 용벽 L=20m, H=3.5m	99. 3. 22-99.8.7	경제적 효과 증진	순천 퇴계631-1	(주) 동해종합 이 연두	
7	면은2리 소교량 가설	44,790	63,540	18,750	터파기 269.55㎡ 외매우기 215.35㎡ 잔토 54.2㎡ 라멘조 L=18m, B=2.5m, 반중력식용벽 L=15m, H=2.5m	터파기 379.30㎡ 외매우기 296.36㎡ 잔토 82.96㎡ 라멘조 L=15m, B=5m, 반중력식용벽 L=25m, H=2.5m con'c포장 L=150m, B=3.5m	99. 6. 19-99.9.15	현지 여건 불부합	평창 하리 137-42	태창건설(합) 유 인환	
8	덕저 1리 마을안길 포장	11,380	17,485	6,105	포장공 L=172m, B=4.0m 배수공 흡관(φ600mm L=5m) 2본	포장공 L=231m, B=4.0m 배수공 흡관(φ600mm L=5m) 2본	99. 6. 17-99.7.16	지반이 낮고 현지 여건 불부합	평창 하리 137-42	창학건설(주) 김 연하	
9	면은2리 마을안길 포장	7,460	11,595	4,135	포장공 L=110m, B=3.5m 배수공 흡관(φ450mm L=10m) 4본	포장공 L=203m, B=3.0m 배수공 흡관(φ450mm L=10m) 4본	99. 6. 21-99.7.20	주민통행 및 차량통행 원활	평창 봉평 원길 129-11	(주)에떡개발 이 연두	

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비 (천원)			변경사유
				당 초	1차변경	2차변경	
계		51 건					
운교~계촌간 군도(2호선)확 ·포장공사 (2차)	방림면 계촌리, 운교리	도로포장 L=2.29km B=8.0m	'98. 7.22 ~'98.12.24	계 : 636,966 도급: 423,743 관급: 213,223	계 : 652,654 도급: 439,431 관급: 213,223		현지 여건변 동에 따른 추가시공
금 송 교 가설공사	용평면 장평리	교량L=60m B=10.8m 도로확·포장 L=204m B=8.0m	'98. 7. 1 ~'99. 6. 5	계 : 650,930 도급: 495,028 관급: 155,902	계 : 776,492 도급: 607,400 관급: 169,092		현지여건에 맞 게 물량변경 및 추가시공
무이~상진부 간군도확·포 장공사	용평면 도사리	도로확·포장 L=1.14km B=8.0m	'98. 5. 27 ~'99. 6.30	계 : 451,747 도급: 348,383 관급: 103,364	계 : 477,528 도급: 368,624 관급: 108,904	계 : 477,528 도급: 368,624 관급: 108,904	주민건의 및 현 지 여건변동 에 따른 추가시공
횡계7 교 가설공사	도암면 횡계7리	교량L=27.6m B=7.0m 도로확·포장 L=84m B=6.0~8.0m	'98. 9. 22 ~'99. 6. 7	계 : 287,238 도급: 242,814 관급: 44,424	계 : 300,724 도급: 256,300 관급: 44,424		현지 여건변동 에 따른 추가시 공
싸리재~한국 론도간군도확 ·포장공사	도암면 용산리	도로확·포장 L=1.48km B=8.0m	'98.11.17 ~'98.12.24	계 : 366,012 도급: 207,763 관급: 158,249	계 : 403,986 도급: 245,737 관급: 158,249		주민건의 및 현 지 여건변동에 따른 추가시공
싸리재~용산 간(스키장)군 도확·포장공 사	도암면 용산리	도로확·포장 L=8.80km B=8.0m	'98. 9. 2 ~'98.11.30	계 : 385,852 도급: 285,157 관급: 100,695	계 : 382,543 도급: 285,157 관급: 97,386		현지 여건변동
횡계교~송천 교간도로4차선 확·포장공사	도암면 횡계리	도로확·포장 L=0.884km B=25.0m 교량 2개소 L=161m B= 25m	'97. 9. 11 ~'99. 1. 6	계 : 7226795 도급: 5516795 관급: 1710000	계 : 7589000 도급: 5879000 관급: 1710000	계 : 7800300 도급: 6187500 관급: 1612800 (3차변경) 계 : 8137289 도급: 6353600 관급: 1783689	물가변동에 따 른 조정 및 설 계누락분 설계 반영
횡계교~송천 교간도로4차선 확·포장공사	"	가로등 164개소	'98. 7. 1 ~'98.12.27	계 : 574,274 도급: 310,499 관급: 263,775	계 : 621,182 도급: 357,407 관급: 263,775		현지 여건변동 에 따른 추가시 공

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비 (천원)			변경사유
				당초	1차변경	2차변경	
백옥포~상안미간(지424호선)확·포장공사	대화면 상안미리	도로확장 L=1.1km B=8.5m 도로포장 L=3.62km B=6.5m	'99. 4.15 ~'99.12.31	계 : 662,660 도급: 579,622 관급: 83,038	계 : 1,452,801 도급: 1,153,023 관급: 299,778		예산 추가배정으로 인한 물량 증가
거문~하진부간군도확·포장공사(4차)	진부면 상월오개리, 거문리	도로포장 L=2.27km B=8.0m	'99. 4.23 ~'99.12.30	계 : 950,710 도급: 691,590 관급: 259,120	계 : 1,028,220 도급: 769,200 관급: 259,020		현지여건 변동 및 주민건의에 따른 추가시공
면은~진조간군도(17호)확·포장공사	봉평면 면은리, 진조리	교량 L=25m B=9.0m 도로확·포장 L=287m B=8.0m	'99. 5. 6 ~'99.12.31	계 : 626,900 도급: 626,600	계 : 639,560 도급: 639,560		현지 여건변동에 따른 물량 변경 시공
속사~밤아다리간군도8호선보수공사	용평면 속사리	역T형옹벽 L=41m L형옹벽식측구 L=137m L형다이크 L=293m 식축 A=189m'	'99. 6. 17 ~'99.10.14	계 : 111,232 도급: 93,500 관급: 17,732	계 : 128,682 도급: 110,950 관급: 17,732	계 : 128,682 도급: 110,950 관급: 17,732	현지 여건변동에 따른 추가시공
창동~무이간군도확·포장공사	봉평면 창동리	도로확·포장 L=0.9km B=8.0m	'99. 4.15 ~'99.10.15	계 : 443,003 도급: 336,600 관급: 106,403	계 : 500,000 도급: 361,306 관급: 138,694		1차공사 보상 불협이던 토지 보상협의 완료에 따른 추가시공(L=60m)
대화7리~4리간농어촌도로확·포장공사	대화면 대화7리~4리	도로확·포장 L=1.35km B=6.5m	'98. 6. 24 ~'99.12.24	계 : 212,924 도급: 156,624 관급: 56,300	계 : 406,955 도급: 304,582 관급: 102,373		추가 예산확보 및 주민건의에 따라 단지2교까지 연결시공(L=510m)
창리~평안간농어촌도로확·포장공사	미탄면 창리	도로확·포장 L=0.33km B=8.0m 교량 L=20m B=9.0m	'98.10. 5 ~'99.11.26	계 : 246,821 도급: 191,315 관급: 55,506	계 : 501,944 도급: 348,320 관급: 153,624		추가 예산확보에 따른 교량 접속도로 추가시공(L=330m)
용전~용전간농어촌도로확·포장공사	용평면 용전리	도로확·포장 L=1.0km B=5.0m	'99. 5. 19 ~2000.1.13	계 : 359,648 도급: 282,087 관급: 77,561	계 : 410,494 도급: 332,933 관급: 77,561		하천 연결부분 도로세굴 위험 해소(식축)
평촌~면은간농어촌도로확·포장공사	봉평면 평촌리	도로확·포장 L=1.12km B=5.0m	'98. 7. 1 ~'99. 8. 5	계 : 394,474 도급: 310,830 관급: 83,644	계 : 401,714 도급: 318,070 관급: 83,644	계 : 407,444 도급: 323,800 관급: 83,644	현지 여건변동에 따른 추가시공(횡배수관, 가드레일)

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비 (천원)			변경사유
				당초	1차변경	2차변경	
간평1리~2리 간농어촌도로 확·포장공사	진부면 간평리	도로확·포장 L=1.14km B=6.0m	'98. 5.19 ~'99. 6.28	계 : 239,695 도급: 178,185 관급: 61,510	계 : 283,775 도급: 211,900 관급: 71,875		국립공원오대산 관리공단측의 콘크리트포장 공법 변경조건 부 동의
원길~덕거간 마을안길정 비	봉평면 원길리	도로확·포장 L=0.1km B=8.0m 덧씌우기 905m	'98.10. 8 ~'98.12.29	계 : 95,460 도급: 65,700 관급: 29,760	계 : 100,000 도급: 70,240 관급: 29,760		주민건의에 따 른 계획고 상향조정
계촌~계촌간 농어촌도로확 ·포장공사	방림면 계촌4리	도로확·포장 L=1.2km B=5.0m	'98. 5.20 ~'99. 6.23	계 : 311,225 도급: 259,552 관급: 51,673	계 : 348,534 도급: 285,144 관급: 63,390		현지 여건불부 합(배수처리)
속사천 정비공사	용평면 속사리	돌망태 1,030m <sup>2</sup>	'98. 5. 11 ~'98. 8.11	계 : 33,675 도급: 29,100 관급: 4,575	계 : 36,740 도급: 31,907 관급: 4,833		사업구간내 토공증가
원당천 정비공사	평창읍 하일리	자연석쌓기 540m, 소공원 조성 1식	'98. 5.13 ~'98.11. 8	계 : 322,126 도급: 306,479 관급: 15,280 보상: 10,367	계 : 370,918 도급: 349,319 관급: 16,031 보상: 5,568		배수로 41m 연장시공, 인공 폭포 3개소 설 치
차항천 정비공사	도암면 차항리	자연석쌓기 430m	'98. 6. 29 ~'98.12.24	계 : 279,612 도급: 269,019 관급: 10,296 보상: 297	계 : 311,680 도급: 301,384 관급: 10,296		축제호안 50m 연장시공
송천 정비공사	도암면 횡계리	자연석쌓기 310m	'98. 7. 6 ~'98.12.17	계 : 271,261 도급: 211,244 관급: 20,017 보상: 40,000	계 : 450,000 도급: 346,969 관급: 14,691 보상: 88,340		축제호안 102m 연장시공
신기천 정비공사	진부면 신계리	자연석쌓기 634m	'98. 8. 25 ~'98.12.21	계 : 293,707 도급: 262,697 관급: 7,420 보상: 23,590	계 : 343,487 도급: 336,067 관급: 7,420		축제호안 74m 연장시공
송천 정비사업	도암면 횡계리	자연석쌓기 346m	'99. 6. 1 ~'99.11.28	계 : 252,746 도급: 252,746	계 : 317,236 도급: 317,236		상·하수도관로 145m 이설
원당천 정비사업	평창읍 하일리	자연석쌓기 598m	'99. 5. 26 ~'99.11.28	계 : 226,836 도급: 202,620 관급: 17,120 보상: 7,096	계 : 309,356 도급: 285,140 관급: 17,120 보상: 7,096		축제호안 30m 연장시공 갈쌓기→자연석 쌓기로 160m변 경
오대천우안제 축조공사	진부면 하진부리	축제 1,088m 암거 150m 옹벽 30m 석축 93m 둔치조성670m	'97.12.30 ~'99.12. 1	계 : 705,618 도급: 641,118 관급: 64,500	계 : 1034143 도급: 819,027 관급: 126,773 보상: 88,343		박스150m ,옹벽 20m, 둔치조성 670m 추가시공

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비 (천원)			변경사유
				당초	1차변경	2차변경	
오리정지구 발기반정비 사업	미탄면 울치리	농로포장 L=2,687m 양거 6개소 배수로2,099m	'98. 2. 13 ~'98.11. 9	계 : 592,692 도급: 146,299 관급: 446,393	계 : 733,224 도급: 236,370 관급: 496,854		민원건의
중부지구기계 화경작로확 ·포장사업	평창읍 중부리	농로포장 L=1,378m	'98. 5. 1 ~'98. 7.29	계 : 121,888 도급: 49,083 관급: 72,805	계 : 131,300 도급: 53,990 관급: 77,310		민원건의
평촌지구기계 화경작로확· 포장공사	봉평면 평촌리	도로포장 L=1,205m	'98. 9. 30 ~'98.12.21	계 : 112,520 도급: 65,200 관급: 47,320	계 : 119,200 도급: 71,880 관급: 47,320		도로폭(3m→4m) ) 조정 건의
후평지구기계 화경작로확· 포장사업	평창읍 후평리	도로포장 L=2,400m 수로관 490m	'98. 5. 12 ~'98.12.21	계 : 188,225 도급: 96,002 관급: 92,223	계 : 215,800 도급: 120,920 관급: 94,880		지역주민 건의
선애지구 발기반정비사 업	대화면 상안미리	168 ha	'97.12.29 ~'99. 5. 4	계 : 3056609 도급: 2192684 관급: 863,925	계 : 3668945 도급: 2745810 관급: 923135		지역주민·요구 및 현지역건에 맞게 시공
계촌지구생활 용수개발사 업	방림면 계촌리	관로 1,462m 및 기타 1식	'98. 9. 3 ~'98.12.23	계 : 83,344 도급: 70,454 관급: 12,890	계 : 93,000 도급: 80,750 관급: 12,250		"
선애지구 생활용수개발 사업	대화면 상안미2리	염소부입실 및 관로 1식	'98. 9. 1 ~'98. 5. 5	계 : 153,116 도급: 123,190 관급: 29,926	계 : 170,554 도급: 142,880 관급: 27,674		"
횡계6리 도시 계획도로개 설공사	도암면 횡계6리	도로포장 L=103m	'98.10. 7 ~'98.12.23	계 : 93,800 도급: 84,700 관급: 9,100	계 : 112,231 도급: 103,148 관급: 9,083		현지역건에 맞 게 조정
상여골지구 발기반정비사 업	미탄면 회동리	41.1 ha	'98. 2.12 ~'98.12.24	계 : 772,234 도급: 551,931 관급: 220,303	계 : 887,075 도급: 666,362 관급: 220,713		지역주민 요구 및 현지역건에 맞게 시공
궁함지구 발기반정비사 업	용평면 재산리	75.2 ha	'97.12.24 ~'98.11.27	계 : 1246175 도급: 852778 관급: 393397	계 : 1797706 도급: 1252560 관급: 545146		"
오리정지구 발기반정비사 업	미탄면 울치리	33 ha	'98. 2.13 ~'98.11. 9	계 : 592,692 도급: 446,393 관급: 146,299	계 : 733,224 도급: 496,854 관급: 236,370		"

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비(천원)			변경사유
				당초	1차변경	2차변경	
중부1리 도수로개량공사	평창읍 중부리	암거 37.5m 도수로 85.5m	'99. 3.10 ~'99. 6. 7	계 : 65,337 도급: 18,357 관급: 46,980	계 : 80,840 도급: 53,996 관급: 26,844		지역주민 건의
창3리 도수로개량공사	미탄면 창3리	도수로 931m	'99. 3. 5 ~'99. 5. 3	계 : 57,036 도급: 32,170 관급: 24,866	계 : 56,415 도급: 32,170 관급: 24,245		"
판관대기계화경작로 및 도수로개량공사	용평면 백옥포리	도로포장 L=508m 도수로 425m 석축 60m	'99. 6.25 ~'99.10.22	계 : 104,780 도급: 68,250 관급: 36,530	계 : 110,000 도급: 75,700 관급: 34,300		1공구 도로범 면 보강(석축 60m)
호명지구기계화경작로및도수로개량공사	진부면 호명리	도로포장 L=405m 도수로520m	'99. 6. 24 ~'99. 9.21	계 : 96,507 도급: 51,810 관급: 44,697	계 : 112,000 도급: 68,742 관급: 43,258		지역주민 건의 에 따른 추가시 공 (1공구 도수로)
매포지구기계화경작로공사	대화면 신리	도로포장 L=600m	'99. 6.21 ~'99. 9.18	계 : 59,493 도급: 35,510 관급: 23,983	계 : 62,400 도급: 39,288 관급: 23,112		주민건의 (포장폭 3.0m →3.5m)
조둔지구암반관정개발공사	평창읍 조둔리	착정 및 관정보호공 1개소	'99. 7.14 ~'99.10.11	계 : 29,868 도급: 25,340 관급: 4,528	계 : 32,600 도급: 32,072 관급: 528		이용시설(배수 관로) 추가시공
상월오개지구발기반정비사업	진부면 상월오개 리	111 ha	'98.12.30 ~'98.12.29	계 : 2206323 도급: 1581455 관급: 624868	계 : 2552468 도급: 1845783 관급: 706685		주민건의 및 농경지 보호를 위한 석축 및 배수로 시공
유천·동산지구지하수개발공사	진부면 동산리, 도암면 유천리	지하수 7공	'99. 8. 18 ~'99.10. 4	426,700	368,977		수해주민의 지 하수 부존량 부 족 및 영농비 가중으로 개발 을 원하지 않음.
'98상안미재해위험지구해소사업(1차)	대화면 상안미리	축제 180m 용수로 776m 횡배수관 17.5m	'98. 4. 7 ~'98.10. 3	계 : 228,025 도급: 171,477 관급: 56,548	계 : 250,000 도급: 182,270 관급: 67,730		-관급자재 인상 -주민건의사항 수렴 -용수로 및 전 입로 확보
'98상안미재해위험지구해소사업(2차)	대화면 상안미리	돌블입3,626㎡ 돌망태5,893㎡ 사석다짐 1,573㎡ 도수로 84m 포장 213㎡ 줄매 2,171㎡	'98. 8. 11 ~'99. 7.12	계 : 347,670 도급: 323,000 관급: 24,670	계 : 580,682 도급: 521,964 관급: 58,718	계 : 580,682 도급: 521,964 관급: 58,718	시공물량 증가 축제 613m 호안 6,478㎡ 도수로 84m (정산설계)
'99상안미재해위험지구해소사업(2차)	대화면 상안미리	축제 800m 호안 570m 배수문 14.5m 돌블입 2,310㎡ 돌망태 5,735㎡	'99. 5. 19 ~2000.1.22	계 : 403,926 도급: 341,226 관급: 62,700	계 : 516,496 도급: 453,796 관급: 62,700		사토발생 폐천 부지 정리 및 배수통문 연장 시공
미탄취락지구개발사업	미탄면 창리	도로개설 L=87m B=6.0m	'99. 6. 1 ~'99.11.14	계 : 64,337 도급: 64,337	계 : 77,902 도급: 77,902		배수공(하수도) 물량 추가시공 (L=25m)

# □ 공사설계 변경 내역

(단위 :천원)

년도	공사명	예산액	사업량		사업비			사업기간	변경사유
			당초	변경	당초	변경	증. 감		
1998	황계 1-2교간도로 확포장공사	600,000	U형측구 L=185m 옹벽식 측구 L=172m	U형측구 L=0m 디자인웍스 L=101m	353,208	387,700	△34,492	'98.5.27~ '98.11.12	-U형하수도를 설치시 효 과가 적어 도로경계석설 치로 변경 -옹벽설치시 제설작업시 어려움 예상
1998	황계시가자보도블 럭정비공사	190,000	보도블럭포 장A=1,172㎡ 도로경계석 L=1,620m	보도블럭포 장A=2,019㎡ 도로경계석, L=1,100m	177,701	184,955	증 7,254	'98.9.9~ '98.11.13	-기존보도블럭 포장구간 하로347㎡ 추가시공 -도로와주택사이 도로계 석 건축물과맞물려있어 시공 불가능 사업량 변경
1999	방림면소하천정비 공사	968,419	돌망태 A=620㎡ 야면석쌓기 A=1,077㎡	돌망태 A=845㎡ 야면석 쌓기 A=1,309㎡	115,321	127,500	△12,179	'99.6.12~ '99.8.7	-기존 돌망태 길이와 맞 추어시공(5m에서 6.5m로) -농경지 침수예상으로 H 1.5m에서 2m로 시공

# □ 공사설계 변경 내역

(단위 : 천원)

년도	공 사 명	예산액	사 업 량		사 업 비			사 업 기 간	변 경 사 유
			당초	변경	당초	변경	증감		
1998	봉평상수도시설확장3차공사	1,250,000	여과지3지 정수장토공1식	여과지2지 토공1식	1,138,110	1,092,130	△45,980	'97.8.26-98.10.15	봉평지역조기급수를 위해 여과지 축소
1998	진부상수도시설확장3차공사	680,000	여과지4지	여과지4지 방수1식	602,170	649,986	47,816	'97.11.5-'98.11.25	여과지 방수공사 추가 시 공
1998	도암상수도시설 확장공사	4,391,832	Q=4,000T/D	Q=4,000T/D 폐기물처리1식	4,279,911	4,503,138	223,227	'98.4.3-'99.12.31	설계누락사항 변경조치
1998	평창하수도시설공사	543,000	L=260m	L=260m 암거23m 포장1식	91,034	137,486	46,451	'97.12.10-'98.7.27	한전주 보강 및 BOX시공 추가
1998	대화3·7리 하수도시설공사	543,000	L=1,309m	L=1,428m	269,318	338,450	69,132	'97.12.5-'98.9.13	관급자재 단가 인상 및 대화 3리 및 7리 민원해결
1998	평창하수도시설공사	607,314	L=413m	L=474m	180,844	129,082	△51,762	'98.12.10-'99.7.15	고등학교앞 BOX 63m를 현지여건변동으로 파형강 관으로 교체 시공 ;
1998	대화하수도시설공사	607,304	L=848m	L=812m	209,871	169,800	△40,971	'98.12.8-'99.6.23	주민건의에 의하여 현지 여건에 맞게 조정시공
1998	진부하수도시설공사	607,314	L=227m 포장 3.57a	L=209m 포장 11.36a	72,390	77,330	4,940	'98.12.7-'99.6.24	민원해결



년도	공 사 명	예산액	사 업 량		사 업 비			사 업 기간	변 경 사 유
			당초	변경	당초	변경	증감		
1998	횡계하수도시설공사	607,314	L=539m 포장 2.01a	L=374m 포장 3.66a	115,411	105,370	△10,041	'98.12.10-99.7.13	설계누락사항 변경 및 민원해결
1999	미탄상수도노후관교체공사	617,590	노후관교체 L=9.53	노후관교체 L=9.49m	433,908	416,503	△17,405	'98.4.11-'99.7.12	현지여건변동 및 주민건의에 따라 현지에 맞게 시공
1999	봉평상수도시설공사4차공사	1,000,000	취수시설1식 정수장시설1식	취수시설1식 정수장시설1식 호안돌망태 1,700m <sup>2</sup>	892,207	924,387	32,180	'98.10.19-'99.12.2	면온천 취수장 좌안의 미개수된 호안돌망태 시공
1999	진부상수도시설공사4차공사	1,380,000	진입도로포장 16.3a 관리실및건축 공사 1식	진입도로 25.4a 관리실및건축 공사 1식 계측·소독설 비1식 배수관로180m	1,209,618	1,308,299	98,681	'98.10.19 - 2000.1.31	잔여시공분 및 현장여건변동으로 인한 물량 증가분을 집행잔액으로 추가시공
1999	평창하수도시설공사	630,000	L=388m	L=463m	117,716	127,766	10,060	'99.6.23-'99.9.29	하수관거 75m 추가시공
1999	대화하수도시설공사	630,000	L=200m 측구 L=297m	L=213m 측구 L=198m	165,372	172,966	7,854	'99.6.24-'99.9.9	현지여건에 맞게 조정시공

붙임3)

## □ 쓰레기처리, 분뇨처리장의 민간위탁 운영계획

### ○ 환경복지과

- 정부에서 작은정부 구현을 위하여 지방자치단체의 사무중 민간위탁이 가능한 부분은 조기에 위탁운영 하도록 지시된 바 있어 우리군에서도 생활폐기물의 수집·운반업무에 대하여 민간위탁을 검토한 바 있으나, 우리군의 생활폐기물 처리실정은 광역(위생)쓰레기매립장이 조성되지 아니하고 읍면별 비위생매립장을 사용하고 있는바 여건이 조성된 후 신중히 검토하여 시기 등을 결정하여 추진할 계획입니다.
- 먼저 평창군 청소행정 운영 개선방안 및 원가계산용역을 실시하여 수수료의 현실화를 추진하고
- 향후 민간위탁에 대하여 구체적인 추진계획 수립시 평창군의회 의원님들과 협의를 거쳐 신중히 추진하도록 하겠습니다.

### ○ 위생환경사업소

- 정부가 지향하는 규제개혁과 행정의 고비용 저효율 시스템을 개선하기 위해 정부방침상 민간위탁을 추진하고 있어 우리 사업소에서도 현재 추진중에 있으며, 그 목적은 환경기초(분뇨처리)시설을 민영화 함으로써 능력있는 민간기업의 전문성을 바탕으로 본 처리시설을 효율적으로 관리하게 하고-위탁으로 인한 불필요한 예산을 절감하는데 그 목적이 있으며
- 위생환경사업소의 세부추진계획은
  - 1) 시설운영비 기초자료를 확보(2000. 6월 ~ 2000.8월)
  - 2) 기획실과 협의하여 민간위탁사례 및 운영결과를 분석하고 심의위원회 구성(2000.8월 ~ 2000.10월)
  - 3) 수탁업체 선정(2000.11월)
  - 4) 협약체결과 업무인계인수 및 민간위탁업체와 시운전 가동(2000.12월)
  - 5) 민간위탁업체가 2001. 1월부터 운영
- 현재 사업소의 증설공사로 인하여 시운전 가동중에 있어 시설운영비 기초자료가 확보되지 않은 상태이며 향후 자료가 확보되는 대로 협조부서와 협의하여 신중히 추진하도록 하겠습니다.